30 januari 2012: Veilig achter 19.558 blokken

- De nieuwe haven van Rotterdam is nu beschermd tegen de zwaarste stormen en golfaanvallen.

(Klik hier voor een printvriendelijke versie)

De nieuwe haven van Rotterdam, Maasvlakte 2, is nu beschermd tegen de zwaarste stormen en golfaanvallen. Vandaag plaatste de Rotterdamse wethouder Jeannette Baljeu (Haven, Verkeer en Regionale Economie) het laatste blok in de dam van de harde zeewering van Maasvlakte 2.



De dam bestaat uit 19.558 betonblokken, elk ruim 40.000 kilo zwaar. De blokken zijn afkomstig uit de zeewering van de bestaande Maasvlakte. Om ze te plaatsen liet aannemerscombinatie PUMA (combinatie van Boskalis en Van Oord) een speciale kraan ontwikkelen: de *Blockbuster*. Sinds april 2011 is de *Blockbuster* dag en nacht bezig geweest om de betonkubussen (2,5 x 2,5 x 2,5 m) op 15 centimeter nauwkeurig in de dam te plaatsen.

De *Blockbuster* is na vandaag nog een maand op de harde zeewering actief met het plaatsen van zware waterbouwsteen. PUMA verwacht de volledige harde zeewering dit voorjaar aan Havenbedrijf Rotterdam op te leveren. De aanlegwerkzaamheden voor Maasvlakte 2 blijven daarmee strak op schema lopen.

Bron: ***http://www.maasvlakte2.com/nl/news/show/id/3403/Veilig%20achter%2019.558%20blokken***

©1999-2012 All Rights Reserved • **E-Crane Worldwide** • Contact **Webmaster!**

• E-Crane Group of Companies / Indusign • Koekoeklaan 53 • B-9991 Adegem • Belgium •